




## Panneau 3 plis Ep/Sa/Pi vieux bois type 3B brun | brossé

No. d'article 06-001548



---

## Description

Les lamelles de finition en vieux bois d'épicéa/sapin/pin de type 3B sont découpées dans d'anciens lambris de grange brûlés par le soleil (1ère patine) et légèrement brossées. La teinte varie de brun clair-brun-brun foncé à gris clair-gris-gris foncé-noir. Tous les panneaux sont réparés à la main avec du bois véritable, ce qui leur confère un aspect naturel et harmonieux.

### Longueurs disponibles

2200, 2560, 3000, 3500 et 4000 mm

### Teintes

brun (en stock) ou gris (sur commande)

### Structure

Épaisseur 19 mm = 6.5/6.5/6.5 mm, épaisseur 27 mm = 6.5/15.0/6.5 mm, épaisseur 42 mm = 6.5/30.0/6.5 mm

### Couche médiane

L'âme des panneaux 3 plis Vieux Bois est en "épicéa neuf". Sur demande du client, nous traitons les couches intermédiaires avec des propriétés particulières (par ex. protection incendie ou construction légère).

### Face arrière/contreparement

Grâce à l'utilisation de vieux bois (2ème patine) sur la face arrière de nos panneaux trois plis, les panneaux restent plus calmes et plus stables que les panneaux fabriqués avec du bois neuf. La face arrière est poncée de manière standard et n'est pas rapiécée.

### Domaine d'utilisation

Les panneaux offrent une multitude de possibilités d'utilisation comme les revêtements muraux, les meubles, les portes, etc.

### Aspect : rafistolé

Les fissures ou les trous de noeuds sont réparés exclusivement à la main avec du bois véritable. Le résultat est une surface de vieux bois naturelle et harmonieuse. Lors du rafistolage, nous renonçons au silicone ou à d'autres produits chimiques similaires, car ils ne font qu'altérer l'aspect et le toucher de la surface. Les endroits réparés

chimiquement attirent la poussière et sont difficiles à nettoyer.

Aspect : image de tri

Seul un personnel formé et motivé disposant d'une expérience suffisante peut créer des surfaces en vieux bois au caractère unique. Une image harmonieuse et une qualité constante pour chaque panneau sont particulièrement importantes. Des directives précises et beaucoup de flair pour un tri équilibré permettent d'éviter les images de panneaux à l'aspect "zébré", qui perturbent l'image d'ensemble et donnent une impression d'agitation.

Aspect : joints de colle

Les joints de colle sont toujours pressés les uns contre les autres et forment un aspect de panneau visuellement homogène. Dans le cas de productions industrielles de mauvaise qualité, les joints de colle ouverts nuisent non seulement à l'aspect, mais aussi à la résistance et à la durée de vie d'un panneau trois plis.

Aspect : parasites

Seule une attaque de la vrillette embellit le vieux bois et donne à la surface un aspect unique. Nous n'utilisons pas de bois brut pour nos panneaux trois plis qui a été détruit par le capricorne des maisons ou par la pourriture blanche, la pourriture brune ou la pourriture bleue.

Normes et certification

Les normes suivantes s'appliquent aux produits en bois usagé :

- résistance au feu EN ISO 9239-1 et/ou EN 13501-1
- formaldéhyde : EN 717-1
- Essai de cisaillement en compression : EN 13354
- Essai de fente : DIN 68 705-2
- marquage CE pour les produits de construction non porteurs selon EN 13986
- déclaration de performance disponible en épicea et en chêne

Spécifications

| Catégorie                | Vieux bois   Panneaux                   |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Groupe de produits       | 3 plis panneaux en bois massif          |
| Longeurs                 | 2560 mm                                 |
| Largeurs                 | 1025 mm                                 |
| Épaisseurs               | 19 mm                                   |
| Tolérance d'épaisseur    | ± 1.0 mm                                |
| Espèces                  | Epicéa Vieux Bois original              |
| Nom botanique            | Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris |
| Type de bois             | Bois résineux                           |
| Origine du bois          | Europe centrale                         |
| Fabrication/orgine       | Autriche                                |
| Certificat               | pas certifié   Marquage CE              |
| Construction             | structure à trois couches               |
| Qualité façade           | visible                                 |
| Qualité revers           | pas visible                             |
| Lamelle                  | continue                                |
| Largeur des lamelles     | tombant de 80 mm et plus                |
| Structure de surface     | brossé fin                              |
| Traitement de la surface | non traité                              |
| Humidité                 | 8% ± 2%                                 |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Collage                  | D3 nach DIN/EN204             |
| Numéro de tarif douanier | 44219900                      |
| Emballage                | desserré                      |
| Articles en stock        | oui                           |
| Date de livraison        | environ 3 - 6 jours ouvrables |
| Envois postaux           | nein                          |

## Documents

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Prospekt Altholz            |
|  | Prospekt Altholtoberflächen |